

PROJEKT - CZESC POD HOSPICJUM

OBJETA OPRACOWANIEM

INSTALACJA C.O.

Rzut I PIĘTRA
skala 1:50

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI HOSPICJUM

2.30	KŁATKA SCHODOWA	24,60m ²
2.31	TARKE	83,20m ²
2.32	POM. LECZ. CHOROBY	9,90m ²
2.33	PRZED. POSEKOWY	3,40m ²
2.34	ZMYWALNA	5,30m ²
2.35	TARKE	7,60m ²
2.36	ANEXS KUCHENNY	33,80m ²
2.37	POM. LECZ. CHOROBY	3,90m ²
2.38	POM. LECZ. CHOROBY	5,90m ²
2.39	TARKE	7,60m ²
2.40	SKŁAD POCELI BRUDNEJ	4,20m ²
2.41	SKŁAD POCELI UBRAN CZYSTYCH	6,30m ²
2.42	POM. PROMIOT	7,30m ²
2.43	WC	5,60m ²
2.44	WC	31,80m ²
2.45	WC	34,30m ²
2.46	WC	5,60m ²
2.47	WC	5,60m ²
2.48	WC	5,40m ²
2.49	WC	10,10m ²
2.50	WC	9,10m ²
2.51	WC	5,60m ²
2.52	WC	12,20m ²
2.53	WC	6,30m ²
2.54	WC	3,30m ²
2.55	WC	5,90m ²
2.56	WC	14,40m ²
2.57	WC	4,80m ²
2.58	WC	17,70m ²
RAZEM POWIERZCHNIA		365,10m ²

NA WSZYSTKICH PRZEJŚCIACH INSTALACYJNYCH I ISTNIEJĄCYCH I NOWOPROJEKTOWANYCH PRZECHODZĄCYCH PRZESZKODY BUDOWLANE WYDZIELENIA P.POŻ. ŚCIANY I STROPY NALEŻY WYKONAĆ SYSTEMOWE PRZEJŚCIA ZGODNIE Z APROBĄ DANEGO PRODUCENTA PRZEJŚCIA P.POŻ. PRZEJŚCIA JAK I INNE ZABEZPIECZENIA P.POŻ. OBIEKTU WYKONAĆ ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ-POSTANOWIENIEM SKPSP Z KIELC PRZEJŚCIA P.POŻ. ZAMONTOWANE W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO OZNAKOWAĆ W CELU ICH IDENTYFIKACJI

Temat:	PROJEKT PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIOWI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ ZLOKALIZOWANEJ NA I PIETRZE SEGMENTU "C" POŁOŻONEGO PRZY UL. SZPITALNEJ 4, NA POTRZEBY HOSPICJUM		
Bransza:	Sanitarna	Pracownik	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa rys.	RZUT I PIĘTRA-INSTALACJA C.O.	Skala rysunku:	C.O.-01
Investor:	Powiat Opatowski z siedzibą w Opatowie ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów	Skala rysunku:	1:50
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 2033/9, obręb: 0021 Opatów, jedn. ewid. 260905, 2 Opatów, gmina Opatów	Data opracowania:	Czerwiec 2020
Projektant:	inż. Krzysztof Buczyński	Nr uprawnień:	142/TBG/98
Opracował:	inż. Krzysztof Buczyński	Nr uprawnień:	142/TBG/98
Sprawdził:		Nr uprawnień:	

NOWOPROJEKTOWANE JAK I MODERNIZOWANE PODEJŚCIA GRZEJNIKOWE WYKONAĆ JAKO KRYTE CHOWANE W BRUZZDZIE ŚCIENNEJ LUB PODŁOGOWEJ IZOLOWANE TERMICZNIE OTULINĄ GR.MIN.13mm W PŁASZCZU PCV. ZDEMONTOWANE GRZEJNIKI PONOWNIE ZAMONTOWAĆ W MIEJSCACH ZMIANY ICH LOKALIZACJI. PO WYKONANIU MODERNIZACJI -PRZERÓBEK INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOŁOŻENIU KILKU GRZEJNIKÓW INSTALACJI PODDAĆ PŁUKANIU I REGULACJI NA ZIMNO I GORĄCO KOTYGUJĄC EWENTUALNIE NASTAWY GRZEJNIKOWE.